

Standaard begroting badkamerrenovatie

	Aantal	Eenheid	Materiaal	Totaal materiaal	Arbeidsurenorm	Totaal arbeidsuren	Uurloon	Totaal arbeidskosten
Sloopwerkzaamheden								
wastafel verwijderen	1	stuks	€ 0,00	€ 0,00	0,1	0,1	€ 39,56	€ 3,96
Spiegel verwijderen	1	stuks	€ 0,00	€ 0,00	0,1	0,1	€ 39,56	€ 3,96
Planchet verwijderen	1	stuks	€ 0,00	€ 0,00	0,1	0,1	€ 39,56	€ 3,96
Douche garnituur verwijderen	1	stuks	€ 0,00	€ 0,00	0,1	0,1	€ 39,56	€ 3,96
Douche kraan	1	stuks	€ 0,00	€ 0,00	0,1	0,1	€ 39,56	€ 3,96
Leidingwerk opbouw	7	m	€ 0,00	€ 0,00	0,25	1,75	€ 39,56	€ 69,23
Wandtegels	16	m2	€ 2,10	€ 33,60	0,67	10,72	€ 40,68	€ 436,09
Vloertegels	6	m2	€ 5,25	€ 31,50	0,67	4,02	€ 40,68	€ 163,53
Subtotaal sloopwerkzaamheden				€ 65,10		16,99		€ 688,63
Leidingen+afvoer								
Aanbrengen waterleiding Koper	8	m	€ 12,96	€ 103,68	0,5	4	€ 39,56	€ 158,24
aanbrengen muurplaat tbv douche kraan	1	stuks	€ 3,10	€ 3,10	0,2	0,2	€ 39,56	€ 7,91
doucheput	1	stuks	€ 43,04	€ 43,04	0,2	0,2	€ 39,56	€ 7,91
aansluiten doucheput+afvoer wastafel	5	m	€ 15,30	€ 76,50	0,5	2,5	€ 39,56	€ 98,90
Subtotaal leidingen+afvoer				€ 226,32		6,9		€ 272,96
Electra								
aanbrengen aardenet	6	m	€ 10,50	€ 63,00	0,5	3	€ 39,90	€ 119,70
plaatsen inbouwdozen	3	stuks	€ 2,50	€ 7,50	0,2	0,6	€ 39,90	€ 23,94
electra leidingen aanbrengen	6	m	€ 6,89	€ 41,34	0,2	1,2	€ 39,90	€ 47,88
WCD + schakelaar (tbv verlichting boven spiegel) aanbrengen	2	stuks	€ 8,48	€ 16,96	0,2	0,4	€ 39,90	€ 15,96
Subtotaal electra				€ 128,80		5,2		€ 207,48
Tegelwerk								
Uitvlakken wanden	16	m2	€ 5,20	€ 83,20	0,5	8	€ 41,48	€ 331,84
Kimband aanbrengen	10	m	€ 6,95	€ 69,50	0,1	1	€ 40,68	€ 40,68
tegelwerk wanden aanbrengen (tegelen + inwassen)	16	m2	€ 18,90	€ 302,40	0,83	13,28	€ 40,68	€ 540,23
vloertegels aanbrengen + inwassen	7	m2	€ 35,70	€ 249,90	1,5	10,5	€ 40,68	€ 427,14
Vloer egaliseren	7	m2	€ 5,20	€ 36,40	0,5	3,5	€ 40,68	€ 142,38
schuurwerk boven tegels	4	m2	€ 5,20	€ 20,80	0,5	2	€ 41,48	€ 82,96
Subtotaal tegelwerk				€ 762,20		38,28		€ 1.565,23
Kitwerk								
Wanden+ vloer afkitten	15	m1	€ 0,82	€ 12,30	0,15	2,25	€ 40,68	€ 91,53
Doucheput afdichten / Epoxy	1	stuks	€ 45,00	€ 45,00	0,25	0,25	€ 40,68	€ 10,17
Subtotaal kitwerk				€ 57,30		2,5		€ 101,70
Afmonteren sanitair								
Wastafel	1	stuks	€ 64,26	€ 64,26	1	1	€ 39,56	€ 39,56
Wastafel kraan	1	stuks	€ 30,24	€ 30,24	0,5	0,5	€ 39,56	€ 19,78
Spiegel	1	stuks	€ 10,18	€ 10,18	0,4	0,4	€ 39,56	€ 15,82
Planchet	1	stuks	€ 8,94	€ 8,94	0,4	0,4	€ 39,56	€ 15,82
Grohe glijstangset + thermostaatkraan	1	stuks	€ 187,00	€ 187,00	1,7	1,7	€ 39,56	€ 67,25
Subtotaal afmonteren				€ 300,62		4		€ 158,24
TOTAAL				€ 1.540,34				€ 2.994,24

Totaal materiaal	€ 1.540,34
9% materiaalopslag	€ 138,63
Totaal arbeidskosten	€ 2.994,25
Totaal exclusief BTW	€ 4.673,22
19% BTW	€ 887,91
Totaal inclusief BTW	€ 5.561,13